

CZĘŚĆ II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		CZĘŚĆ I			
1.1		Renowacja tynków i malowanie elewacji			
1	KNR 19-01 d.1. 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 d.1. 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu Krotność = 20	m ³		
1		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR BC-02 d.1. 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, 2 krotnie, ręczne malowanie podłoża (przyjęto 20%)	m ²		
1		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
7	KNR 0-26 d.1. 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - ściany zewnętrzne - tynki w strefie parteru	m ²		
1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR 19-01 d.1. 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto wapienne	m ²		
1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR 19-01 d.1. 0716-01	Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych wraz z likwidacją rażących spękań przy przeżyłowaniu rys i założeniu taśmy z włókniny - tynk cienkowarstwowy - nałożenie szpachli renowacyjnej	m ²		
1		740	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
10	KNR 19-01 d.1. 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - przetarcie i sprawdzenie (parapety i gzymsy)	m		
1		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
11	NNRNKB d.1. 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - farba na bazie silikatowej do; pokrywania starych tynków i powłok dyspersyjnych oraz zamykania rys i wyrównania struktury podłoża	m ²		
1		740	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
12	KNR 19-01 d.1. 1302-07	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie farbą profilii ciągniętych z zagruntowaniem ponad 20cm	m ²		
1		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
13	KNR 0-33 d.1. 0128-01	Malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką farbami	m ²		
1		720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
14	NNRNKB d.1. 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
1		740	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
15	NNRNKB d.1. 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
1		740	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
1.2		Remont cokołu			
16	KNR 0-26 d.1. 0640-06	Renowacja cokołu z wapienia pińczowskiego zgodnie z zaleceniami zawartymi w konserwatorskim programie prac.	m ²		
2		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000