

Część I

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|--|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: Remont dachu kościoła parafialnego w Michałowie | | | | | |
| 1 | | Remont dachu na budynku kościoła | | | |
| 1.1 | | Powierzchnia dachu | | | |
| 1 | KNR 7-12 d.1.1 0107-01 | Usunięcie rdzy z powierzchni blachy na dachu | m2 | | |
| | | 431 * 20% | m2 | 86,200 | |
| | | | | RAZEM | 86,200 |
| 2 | KNR 9-21 d.1.1 0106-03 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie powierzchni dachu | m2 | | |
| | | 431 | m2 | 431,000 | |
| | | | | RAZEM | 431,000 |
| 3 | KNR 7-12 d.1.1 0201-01 | Malowanie podkładem antykoryzyjnym powierzchni blachy na dachu | m2 | | |
| | | 431 * 20% | m2 | 86,200 | |
| | | | | RAZEM | 86,200 |
| 4 | KNR 7-12 d.1.1 0209-01 | Malowanie dwukrotnie powierzchni blachy na dachu farbą | m2 | | |
| | | 431 | m2 | 431,000 | |
| | | | | RAZEM | 431,000 |
| 1.2 | | Rynny | | | |
| 5 | KNNR-W 2 d.1.2 W0501-04 analogia | Wymiana rynien z blachy ocynkowanej - rynny z blachy ocynkowanej o średnicy 150 mm | m | | |
| | | 83 | m | 83,000 | |
| | | | | RAZEM | 83,000 |
| 1.3 | | Rury spustowe | | | |
| 6 | KNNR-W 2 d.1.3 W0501-07 | Wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej - rury spustowe z blachy ocynkowanej o średnicy 110 mm | m | | |
| | | 60 | m | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 1.4 | | Sygnaturka | | | |
| 7 | KNR 7-12 d.1.4 0107-01 | Remont sygnaturki | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |